

ŽB + čedičový žláb DN 600/900; dl. 172.80 m  
TLT DN 500; dl. 38.00 m  
TLT DN 300; dl. 38.00 m

KT DN 300; dl. 3.75 m


**STOKA "SHYBKÁ POD NÁHONEM"**  
 ŽB + čedičový žlab DN 600/900; dl. 172,80 m  
 TLT DN 500; dl. 38,00 m  
 TLT DN 300; dl. 38,00 m

**TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ**  
HMOTNOST KAMENE DO 200 kg

**KAMENNÁ ROVNANINA**  
HMOTNOST KAMENE DO 200 kg

SOUDRAŽNICOVÝ SYSTÉM : JTSK (Jednotná Trigonometrická Síť Katastrální), VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v. (Báň po vyrovnání),  
TRASY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH SPRÁVCÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.  
PŘI NEZÁMĚRNÉM INŽENÝRSM ULOŽENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PŘEDPOKLÁDÁME ULOŽENÍ DLE ČSN 73 6005.  
PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A DOTYČNÝCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY DANÉ JEJICH PÍSEMNÝM STAVOVISKEM BUDOU DOODRŽENY.  
TATO PÍSEMNÁ STAVOVISKA JSOU NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.  
STAVEBNÍK (ZHOTOVITEL) SI JEJICH PŘENOSNOU POLOHU NECHÁ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTVOŘIT.

REKONSTRUOVANÁ KANALIZACE  
REKONSTRUOVANÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  
OPEVNĚNÍ KORYTA NÁHONU

Revize		Papís revize		Datum revize					
<div>AQUA<sup>®</sup> PROCON</div>				AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz					
Vedoucí projektu		Ing. Jan Polášek							
Vedoucí dílčího projektu									
Zodpovědný projektant		Ing. Vlastislav Kolečkář							
Vypracoval		Bc. Štěpán Vlach							
Kontroloval		Ing. Jan Polášek							
Investor		Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav							
Objednatel		Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav							
Formát	8A4	Mřížka	1:250	Stupně	ZD	Datum	12/2021	Základové číslo	1535919-18
Projekt		BŘECLAV - SHYBKA POD NÁHONEM							
D - Výkresová dokumentace									
D.1 - SO 01 - Kanalizace									
Příloha		SITUACE STAVBY - KANALIZACE					Číslo přílohy		Revize
							D.1.2		0