

<i>Revize</i>	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>
---------------	---------------------	---------------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Jaroslav Jarolím	
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>		
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Jaroslav Jarolím	
<i>Vypracoval</i>	Ing. Jaroslav Jarolím	
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek	

<i>Investor</i>	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s
<i>Objednatel</i>	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.

<i>Formát</i>	3×A4	<i>Měřítko</i>		<i>Stupeň</i>	ZD	<i>Datum</i>	08/2021	<i>Zakázkové číslo</i>	1570521-18
---------------	------	----------------	--	---------------	----	--------------	---------	------------------------	-------------------

Projekt		
POHOŘELICE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV		
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů		
D.1.15 - SO 215 SADOVÉ ÚPRAVY		
Souprava		
Příloha	Číslo přílohy	Revize
TECHNICKÁ ZPRÁVA	D.1.15.1	0

1	Stávající stav	3
2	Navrhovaný stav.....	3

1 Stávající stav

Plochy v areálu mimo zpevněné plochy a stavební objekty jsou zatravněné. Stromy v areálu jsou pouze v jihozápadním koutě areálu. Tyto stromy nebudou navrhovanou stavbou dotčeny.

2 Navrhovaný stav

Výsadba nových stromů s ohledem na zastavěnost areálu není schůdná. Proto budou sadové úpravy řešeny pouze zatravněním. Sadové úpravy budou zahrnovat ohumusování ploch na zásypech po zemních pracích mimo zpevněné plochy a objekty. Ohumusování bude provedeno v tl. 100 mm. Nezpevněné plochy dotčené stavbou budou následně osety travním semenem. Cca týden před výsevem bude do příslušných ploch zapracováno hnojivo pro travní osev. Travní osev bude po vysetí pravidelně zavlažován. Rozsah zatravnění je patrný ze situace stavby – viz příloha C.2.

Celkem bude ohumusováno a zatravněno:

- 878 m² v rovině
- 16,5 m² ve svahu