

**Správy železnic, státní organizace souhlasí se stavbou
„Hustopeče – Intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV“**

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Stavba musí být provedena tak, aby nenarušila stabilitu drážního tělesa a provozuschopnost drážních staveb a zařízení. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo k poškození, ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi.
2. Stavba musí být zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy (otřesy, vibrace). Provozovatel dráhy či dopravce nebudou odpovídat za případné negativní vlivy způsobené železničním provozem na předmětnou stavbu resp. její funkčnost.
3. Zahájení stavby bude oznámeno min. 14 dnů předem vedoucímu PSTO Vranovice – p. Opluštil, tel. 724 286 854, s nímž budou dohodnuty kontroly prováděných prací.
4. Kácení vzrostlých stromů musí být prováděno tak, aby nedošlo k pádu stromu nebo jeho částí na železniční trať či do průjezdného profilu dráhy a k poškození drážních zařízení. Rovněž musí být dodržena bezpečná minimální vzdálenost od elektrického zařízení a trakčního vedení. Toto ustanovení platí i pro pohyb mechanizace potřebné ke kácení dřevin.
5. Stavbou nesmí být narušen systém odvodnění železničního tělesa a funkčnost drážních odvodňovacích zařízení. V případě znečištění drážních příkopů a odvodňovacích zařízení musí být vše vyčištěno a uvedeno do řádného stavu.
6. V blízkosti zájmové lokality vede kabelové trasa ve správě Správy železnic, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno (SSZT). Jedná se o kabelizaci traťového zabezpečovacího zařízení TZZ Šakvice-Hustopeče u Brna. Situace kabelové trasy SSZT byla zaslána investorovi stavby v rámci projednání stavby pro územní řízení. Podmínky SSZT:
 - V případě, že stavební práce (zejména výstavba oplocení) budou probíhat v blízkosti kabelové trasy SSZT, musí navrhovaná stavba včetně příjezdových cest na staveniště a skládek materiálu respektovat kabelovou trasu ve správě SSZT včetně ochranného pásma kabelizace, které činí 1m po obou stranách krajního kabelu.
 - Minimálně 14 dnů před zahájením stavebních prací je nutno provést vytyčení kabelových tras ve správě SSZT, kontaktní osoba: Ing. Lenka Mollinová, tel. 724 110 851; e-mail: mollinova@spravazeleznic.cz.
7. Stavební materiál, vytěžená zemina nebo jiný odpad nesmí být ukládán na pozemek dráhy nebo v bezprostředním okolí drážních objektů a zařízení. Odpad je nutno likvidovat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb.

Trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do příslušného opatření stavebního úřadu jako nezbytně závazné.**

Dne: 15.4.2024

Za Správu železnic, státní organizaci


Ing. Marcela Šaferová