PŮDORYSNÝ POHLED 1:50



PŮDORYS 1:50



ŘEZ A-A 1:50



ŘEZ B-B 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- SPÁDOVÝ BETON
- STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU
- ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKY

- ZÁKRYTOVÁ DESKA S ATYPICKÝM VSTUPNÍM OTVOREM SVĚTLÉ VELIKOSTI 800mm
- SPÁRY A PROSTUPY BUDOU VODOTĚSNÉ
- ZALOŽENÍ OBJEKTU BUDE PROBÍHAT V PAŽENÉ STAVEBNÍ JÁMĚ
- DNO ŠACHTY UKLÁDAT NA VYROVNANÝ PODKLAD
- ZÁKLADOVÁ DESKA min. C 20/25

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1
- SPÁDOVÝ BETON C 30/37 – XC4, XA1 tl.100–150mm
- PREFABRIKOVANÉ ŽB DNO C 40/50 – XA1 tl.140mm
- ŽB DESKA C 25/30 – XC2, XA1 – tl.200mm
- PODKLADNÍ BETON C 16/20 tl.100mm
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl.300mm
- ROSTLÝ TERÉN

Revize	Popis revize	Datum revize
–	-	-

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Jarolím
Vypracoval	Martin Pecháček, Jakub Marek
Kontroloval	Ing. Petr Baránek

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Formát	Měřítko	Stupeň	Datum	Zakázkové číslo
3x 1A4	1:50	ZD	01/2020	1508518-18

Projekt

ÚV LEDNICE, KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.5 - NOVÁ JÍMKA NA VYVÁŽENÍ

Souprava

Příloha	Číslo přílohy	Revize
NOVÁ JÍMKA NA VYVÁŽENÍ	D.1.5.3	0