


Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Petr Prax, Ph.D.	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Prax, Ph.D.	
Vypracoval	Bc. Štěpán Vlach	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav

Formát	3×A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	06/2022	Zakázkové číslo	1591021-18-02
--------	------	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	----------------------

Projekt			
VALTICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE NA ULICÍCH MIKULOVSKÁ, BŘECLAVSKÁ - ČÁST II.			
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
D.1 - Obnova a ochrana jednotné kanalizace			
D.1.2 - SO 330.2 - Kanalizace - ulice Břeclavská - část II.			
Souprava			
Příloha	VÝPIS MATERIÁLU	Číslo přílohy	Revize
		D.1.2.9	0

Výpis materiálu

Trouby	Délka [m]
Kruhové potrubí ŽB + čedičová výstelka DN 800	248.45
Kruhové potrubí ŽB + čedičová výstelka DN 600	50.50
Kruhové potrubí KT DN 200 - domovní přípojky	8.45
Kruhové potrubí KT DN 150 - domovní přípojky	17.15
Kruhové potrubí KT DN 150 - přípojky od UV	3.60
Σ	328.15

Napojení domovních přípojek a uličních vpustí	Počet [ks]
Napojovací elementy F pro kameninové potrubí DN 200 - domovní přípojka	3
Napojovací elementy F pro kameninové potrubí DN 150 - domovní přípojka	4
Napojovací elementy F pro kameninové potrubí DN 150 - napojení UV	12
Těsnící (převlečná) manžeta pro potrubí DN 200	3
Těsnící (převlečná) manžeta pro potrubí DN 150	4

Likvidace stok - bourání	Délka [m]
Kruhové potrubí BET DN 600	138.90
Kruhové potrubí BET/KT DN 200 (přípojky)	8.45
Kruhové potrubí BET/KT DN 150 (přípojky)	20.75
Σ	168.10

Likvidace stok - zalití koposem	Délka [m]
Kruhové potrubí BET DN 600	156.30
Σ	156.30

Výpis materiálu - šachty

Šachtové dno	Počet [ks]
Prefabrikované šachtové dno TBZ-Q 120/120 V max 80	6
Prefabrikované šachtové dno TBZ-Q 100/100 V max 60	1
Monolitické dno včetně stropní desky	1

Šachtové díly	Počet [ks]
Přechodová deska TZK-Q 120-100/25	5
Zákrytová deska TZK-Q 120-63/17	1
Šachtová skruž TBS-Q 100/100/12	1
Šachtová skruž TBS-Q 100/50/12	2
Šachtová skruž TBS-Q 100/25/12	1
Šachtový kónus TBR-Q 600/100-63/58/12	3
Zákrytová deska TZK-Q 100-63/17	4
Vyrovnávací prstenec TBW-Q 63/12/12	4
Vyrovnávací prstenec TBW-Q 63/10/12	1
Vyrovnávací prstenec TBW-Q 63/8/12	3
Vyrovnávací prstenec TBW-Q 63/4/12	3

Ostatní	Počet [ks]
Těsnění pro DN 1200	6
Těsnění pro DN 1000	11
Litínový kanalizační poklop, tř. D400; h = 160 mm	2
Betonový kanalizační poklop s betonovým rámem, tř. A15; h = 75 mm	6

***likvidace šachet viz příloha D.1.2.1**